

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWE
PROJEKO Sp.z o.o.

64-920 Piła ul. OKRZEI 18
tel. 067 214 2240,
fax. 067 214 22 50

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych "Zdroje" w Szczecinie
Tom T_dodatkowy (sieci obiektowe)
ADRES INWESTYCJI : Oczyszczalnia ścieków w Szczecinie, ul. Wspólna 41,43; 71-682 Szczecin, Działki nr 51/1, 51/2; 51/3
INWESTOR : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. M.Golisz 10, 71-682 Szczecin
BRANŻA : TECHNOLOGICZNA
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Szczecin Zdroje			
Sieci między obiektowe-dodatkowy kosztorys na rurociąg sprężonego powietrza 17.02.2017			
1	Rurociąg sprężonego powietrza stal nierdzewna DN 600mm L=118m	1	11
1.1	Roboty ziemne	1	6
1.2	Roboty montażowe	7	11

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Szczecin Zdroje					
Sieci międzyobiektywne-dodatkowy kosztorys na rurociąg sprężonego powietrza 17.02.2017					
1		Rurociąg sprężonego powietrza stal nierdzewna DN 600mm L=118m			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	ST-05.02	Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
2 d.1.1	ST-05.02	Odtworzenie nawierzchni asfaltowej	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
3 d.1.1	ST-05.02	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV	m ³		
		493.83	m ³	493.83	
				RAZEM	493.83
4 d.1.1	ST-05.02	Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie ażurowe, grunt kat.III-IV	m ²		
		637.2	m ²	637.20	
				RAZEM	637.20
5 d.1.1	ST-05.02	Przywóz ziemi do zasypki z odległości 1km	m ³		
		292.64	m ³	292.64	
				RAZEM	292.64
6 d.1.1	ST-05.02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II	m ³		
		292.64	m ³	292.64	
				RAZEM	292.64
1.2		Roboty montażowe			
7 d.1.2	ST-05.02	Podsypka gr.20cm i obsypka gr.30cm ponad rurę z piasku	m ³		
		167.84	m ³	167.84	
				RAZEM	167.84
8 d.1.2	ST-05.02	Rurociąg stalowy nierdzewny DN 600mm(610,0x3,0mm) spawany	m		
		118	m	118.00	
				RAZEM	118.00
9 d.1.2	ST-05.02	Kształtki stalowe nierdzewne DN 600mm	szt		
		-kolano stalowe nierdzewne DN 600mm szt 4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
10 d.1.2	ST-05.02	Spawanie rurociągu stalowego nierdzewnego DN 600mm	złącze		
		28	złącze	28.00	
				RAZEM	28.00
11 d.1.2	ST-05.02	Próby pneumatyczne rurociągów o średnicy do 920 mm	m		
		118	m	118.00	
				RAZEM	118.00