

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa galerii rurociągów fitrów pośpiesznych ZPW Miedwie w Nieznaniu - remont posadzki i koryta od-
wodnieniowego w pomieszczeniach galerii rurociągów przy filtrach pośpiesznych - etap 16
ADRES INWESTYCJI : ZPW Miedwie Nieznań
INWESTOR : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
ADRES INWESTORA : 71-682 Szczecin ul. Golisza 10
WYKONAWCA ROBÓT : "INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory
ADRES WYKONAWCY : 20-206 Szczecin Dworcowa 2a
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K. Janowska
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa galerii rurociągów filtrów pośpiesznych ZPW Miedwie w Nieznaniu - remont posadzki i koryta odwodnieniowego w pomieszczeniach galerii rurociągów przy filtrach pośpiesznych -etap 16					
1		Hala filtrów piaskowych			
1.1		Posadzka pod galerią rurociągów			
1	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych pokrytych powłokami	m ²		
d.1.1	0101-02	malarskimi	m ²	440.000	
		440			
				RAZEM	440.000
2	KNR-W 4-01	Usunięcie z piwnic budynku piasku po piaskowaniu	m ³		
d.1.1	0106-05	66.7*440/1000/1.6	m ³	18.343	
				RAZEM	18.343
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20	m ³		
d.1.1	0109-09	km	m ³	18.343	
	0109-10	18.343			
				RAZEM	18.343
4		Oplata za piasek po piaskowaniu	m ³		
d.1.1	wycena indywidualna	18.343	m ³	18.343	
				RAZEM	18.343
5	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²		
d.1.1	0211-01	analogia	m ²	440.000	
		440			
				RAZEM	440.000
6	KNR BC-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku	m ²		
d.1.1	0211-04	Krotność = 7	m ²	440.000	
	analogia	440			
				RAZEM	440.000
7	KNR 0-29	Zagruntowanie posadzki preparatem gruntującym	m ²		
d.1.1	0635-01	analogia	m ²	440.000	
		440			
				RAZEM	440.000
8	KNR-W 7-12	Malowanie farbą epoksydową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych -	m ²		
d.1.1	0403-04	dwukrotnie - Grunt impregnujący bezrozpuszczalnikowy dwuskładnikowy epoksydowy	m ²	440.000	
	analogia	Krotność = 2			
		440			
				RAZEM	440.000