
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Centralna dyspozytornia sieci wod-kan
ADRES INWESTYCJI : ul. Golisza 10
71-682 Szczecin
INWESTOR : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Golisza 10
71-682 Szczecin
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Prace rozbiórkowe, konstrukcyjne i izolacje	1	34
2	Prace wykończeniowe	35	62
2.1	Tynki	35	35
2.2	Podłogi i posadzki	36	47
2.2.1	Odtworzenie warstw podposadzkowych usuniętych dla murowania ściany fundamentowej 25 cm	36	39
2.2.2	Podłogi i posadzki	40	47
2.3	Sufity	48	50
2.4	Malowanie	51	55
2.5	Stolarka	56	59
2.6	Izolacja cieplna - ocieplenie od dołu wełną mineralną gr.15 cm sufitów pomieszczeń magazynowych	60	62
3	Wypożyczenie	63	65

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Prace rozbiórkowe, konstrukcyjne i izolacje			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie istniejących podłóg płytą pilśniową twardą	m ²		
d.1	0819-03				
	analogia				
		<pomieszczenia sanitarne>3.75+2.76+10.43	m ²	16.940	
		<pomieszczenie dyspozytorni>(7.935*5.75)+(2.1*2.05)-(0.84*0.52)	m ²	49.494	
				RAZEM	66.434
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2x	m ²		
d.1	1216-01	Krotność = 2			
	analogia				
		poz.1	m ²	66.434	
				RAZEM	66.434
3	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - roboty z rusztowania lub pomostu	m ²		
d.1	0106-01				
	z.sz. 1.3.				
		<ściany wewnętrzne w poziomie>(1.17+1.66)*0.12	m ²	0.340	
		<ściana zewnętrzna w pionie>(3.6+4.97+4.97)*0.12	m ²	1.625	
				RAZEM	1.965
4	KNNR-W 3	Rozbórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0301-01				
		((3.0*4.97*2)+((1.17+1.66)*(3.6-1.95)))*0.12	m ³	4.139	
				RAZEM	4.139
5	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka	m ²		
d.1	0105-04				
		<cięcie posadzki po krótszym boku>((3.0*2<szt>)+(1.0*2<szt>))*(0.22+0.15)	m ²	2.960	
				RAZEM	2.960
6	KNNR-W 3	Ręczna rozbórka posadzki z podłozami (płyta + chudziak)	m ³ bet.		
d.1	0403-01				
	analogia				
		3.0*1.0*0.37	m ³ bet.	1.110	
				RAZEM	1.110
7	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0821-08				
		4.84	m ²	4.840	
				RAZEM	4.840
8	KNNR-W 3	Wykopy nieumocnione przy istn. fundamencie bez względu na kat. gruntu	m ³		
d.1	0104-02				
		3.0*1.0*0.80	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
9	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
d.1	0635-01				
		3.0*0.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
10	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
d.1	0640-02				
		3.0*0.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości 25 cm śr. 14 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu	cm		
d.1	0103-01				
	z.sz. 1.3.				
		25*10	cm	250.000	
				RAZEM	250.000
12		Wklejenie prętów 10mm na zaprawę iniekcyjną	szt		
d.1	kalk. własna				
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNR 0-27	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
d.1	0163-02				
		3.0*4.97	m ²	14.910	
				RAZEM	14.910
14	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m ²		
d.1	0116-01				
		3.0*1.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
d.1	0636-01				
		3.0*1.0*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10 - wykonanie wyoblen (faset)	m		
d.1	0641-05				
		(0.25+3.0)*2	m	6.500	
				RAZEM	6.500
17	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
d.1	0641-01				
		3.0*1.0*2	m ²	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
18	KNNR-W 3	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem	m ³		
d.1	0104-03	3.0*0.35*0.80*2	m ³	1.680	
				RAZEM	1.680
19	KNNR-W 3	Uzupełnienie podłoża pod posadzki z betonu B-10	m ³		
d.1	0405-02		konstr.		
	analogia	3.0*0.35*0.20*2	m ³	0.420	
			konstr.		
				RAZEM	0.420
20	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
d.1	0635-01	3.0*0.35*2	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
21	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
d.1	0640-02	3.0*0.35*2	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
22	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o szer. do 1 cegły	m ³		
d.1	0358-03	0	m ³	0.000	
		0.10*0.22*2.75	m ³	0.061	
				RAZEM	0.061
23	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości 25 cm śr. 20 mm techniką diamentową w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu	cm		
d.1	0103-01				
	z.sz. 1.3.	25*10	cm	250.000	
				RAZEM	250.000
24		Wklejenie prętów 16mm na zaprawę iniekcyjną	szt		
d.1	kalk. własna	10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNNR 7	Szalunek tracony z blachy samonośnej	m ²		
d.1	0602-01				
	analogia	2.99*2.75	m ²	8.223	
				RAZEM	8.223
26	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
d.1	0104-04	0.167	t	0.167	
				RAZEM	0.167
27	KNNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t		
d.1	0104-05	0.157	t	0.157	
				RAZEM	0.157
28	KNNR 2	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone	t		
d.1	0105-09	0.157+0.167	t	0.324	
				RAZEM	0.324
29	KNNR 2	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1	0107-07	3.10*3.0*0.20	m ³	1.860	
				RAZEM	1.860
30	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m ²		
d.1	0106-03	(1.40+0.20)*2*0.25	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
31	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.1	0314-02	1.40*0.20*0.25	m ³	0.070	
				RAZEM	0.070
32	KNNR-W 3	Wykonanie poduszek betonowych	m ³		
d.1	0405-01		konstr.		
	analogia	0.15*0.25*0.15*2	m ³	0.011	
			konstr.		
				RAZEM	0.011
33	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0314-04	1.35	m	1.350	
				RAZEM	1.350
34	KNR 0-27	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)	m ²		
d.1	0165-02	5.51*3.0	m ²	16.530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.75*3.0-2.40*1.70	m ²	13.170	
				RAZEM	29.700
2		Prace wykończeniowe			
2.1	45410000-4	Tynki			
35 d.2. 0711-03 1	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu (5.51*2.8)+(3.0*4.97*2)+(5.75*3.0-2.4*1.7)+(2.2*0.5*2)	m ² m ²	 60.618	
				RAZEM	60.618
2.2	45430000-0	Podłogi i posadzki			
2.2.1		Odtworzenie warstw podposadzkowych usuniętych dla murowania ściany fundamentowej 25 cm			
36 d.2. 1101-07 2.1	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		0.44	m ³	0.440	
				RAZEM	0.440
37 d.2. 1101-01 2.1	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		2.25*0.15	m ³	0.338	
				RAZEM	0.338
38 d.2. 0609-03 2.1	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 4 cm	m ²		
		2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
39 d.2. 0205-01 2.1	KNR 2-02	Płyta betonowa 22 cm - ręczne układanie betonu	m ³		
		2.25*0.22	m ³	0.495	
				RAZEM	0.495
2.2.2		Podłogi i posadzki			
40 d.2. 0101-01 2.2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża (1.65+1.22)*0.50	m ² m ²	 1.435	
				RAZEM	1.435
41 d.2. 0101-02 2.2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (1.65+1.22)*0.50	m ² m ²	 1.435	
				RAZEM	1.435
42 d.2. 0804-08 2.2	KNNR-W 3	Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju (1.65+1.22)*0.50	m ² m ²	 1.435	
				RAZEM	1.435
43 d.2. kalk. własna 2.2		Dostawa i montaż podłogi technicznej	m ²		
		8.24	m ²	8.240	
				RAZEM	8.240
44 d.2. W1103-01 2.2	KNNR-W 2	wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²		
		49.5	m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
45 d.2. W1103-02 2.2	KNNR-W 2	dopłata za każdy 1.0 mm grubości wylewki Krotność = 8 poz.44	m ² m ²	 49.500	
				RAZEM	49.500
46 d.2. 1206-02 2.2	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej poz.44	m ² m ²	 49.500	
				RAZEM	49.500
47 d.2. 1206-04 2.2	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone (7.45+7.94)*2	m m	 30.780	
				RAZEM	30.780
2.3	45450000-6	Sufity			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR-W 2-02 d.2. 2008-04 3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 8.24+16.84	m ² m ²	 25.080	
				RAZEM	25.080
49	KNR-W 2-02 d.2. 2008-08 3	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach poz.48	m ² m ²	 25.080	
				RAZEM	25.080
50	KNR-W 2-02 d.2. 2007-05 3 analogia	Okładziny z płyt z wełny drzewnej na stropach na rusztach metalowych (6*1.2)*(4*1.2)	m ² m ²	 34.560	
				RAZEM	34.560
2.4	45442000-7	Malowanie			
51	KNR-W 4-01 d.2. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.0*5.97 5.75*3.0-2.40*1.70 (1.65+1.53)*2*2.20 (1.65+1.10)*2*2.20 (2.75+1.22)*2*2.20 (7.45+7.94)*2*3.0 -3.0*1.0 -1.1*2.2*2 -(7.45+7.94)*3.0 (7.94-2.05)*3.0 -(2.4*1.7) <sufit pom. magazynowych>45.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17.910 13.170 13.992 12.100 17.468 92.340 -3.000 -4.840 -46.170 17.670 -4.080 45.000	
				RAZEM	171.560
52	NNRNKB d.2. 202 2012-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 (1.65+1.53)*2*2.20 (1.65+1.10)*2*2.20 (2.75+1.22)*2*2.20 -1.1*2.2*2	m ² m ² m ² m ²	 13.992 12.100 17.468 -4.840	
				RAZEM	38.720
53	NNRNKB d.2. 202 2013-01 4	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.0*5.97 5.75*3.0-2.40*1.70 (7.45+7.94)*2*3.0 -3.0*1.0 -(7.45+7.94)*3.0 (7.94-2.05)*3.0 -2.4*1.7 <sufit pom. magazynowych>45.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17.910 13.170 92.340 -3.000 -46.170 17.670 -4.080 45.000	
				RAZEM	132.840
54	KNR-W 4-01 d.2. 1206-02 4 analogia	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 3.0*5.97 5.75*3.0-2.40*1.70 (1.65+1.53)*2*2.20 (1.65+1.10)*2*2.20 (2.75+1.22)*2*2.20 (7.45+7.94)*2*3.0 -(40.42+35.58)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17.910 13.170 13.992 12.100 17.468 92.340 -76.000	
				RAZEM	90.980
55	KNNR 2 d.2. 1401-05 4	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 16.84 <sufit pom. magazynowych>45.0	m ² m ² m ²	 16.840 45.000	
				RAZEM	61.840
2.5	45420000-7	Stolarka			
56	KNNR-W 3 d.2. 0702-05 5	Wykucie z muru istniejących i wstawienie nowych drzwi 0,90x2,10 - drzwi drewniane w okleinie, trójkawiasowe, wyposażone w klamkę, 2 zamki patentowe, listwę przemykową wys. 1cm, ościeżnica stalowa opaskowa, wyposażone w samozamykacz, EI60 <Dw1>1.02*2.10*1	m ² m ²	 2.142	
				RAZEM	2.142

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 0-19 d.2. 0931-06 5	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1,30x3,0 - drzwi aluminiowe malowane proszkowo, trójkawiasowe, wyposażony w uchwyt aluminiowy/klamkę, dwa zamki patentowe, listwę przemykową wys 1cm, ościeżnica aluminiowa, wyposażone w samozamykacz <Dw2; Dw3>(1.4*2.1)+(1.02*2.8)	m ² m ²	 5.796	
				RAZEM	5.796
58	KNNR-W 3 d.2. 0702-01 5	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien aluminiowych EI30 <O1>2.40*1.70	m ² m ²	 4.080	
				RAZEM	4.080
59	KNNR 2 d.2. 0302-07 5	osadzenie podokienników z konglomeratu L=2,40m 2.40	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
2.6	45321000-3	Izolacja cieplna - ocieplenie od dołu wełną mineralną gr.15 cm sufitów pomieszczeń magazynowych			
60	KNR 0-23 d.2. 2611-02 6	Jednokrotne gruntowanie emulsją 45	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
61	KNR 0-23 d.2. 2613-01 6	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm do sufitu poz.60	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
62	KNR-W 2-02 d.2. 2008-04 6	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach poz.60	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
3		Wyposażenie			
63	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż klimatyzatorów 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
64	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż jednostek centralnych 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
65	kalk. własna d.3	Dostawa i montaż blatu-biurka 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Prace rozbiórkowe, konstrukcyjne i izolacje						0.00
2.1	Tynki						0.00
2.2.1	Odtworzenie warstw podposadzkowych usuniętych dla murowania ściany fundamentów 25 cm						0.00
2.2.2	Podłogi i posadzki						0.00
2.2	Podłogi i posadzki						0.00
2.3	Sufity						0.00
2.4	Malowanie						0.00
2.5	Stolarka						0.00
2.6	Izolacja cieplna - ocieplenie od dołu wełną mineralną gr.15 cm sufitów pomieszczeń magazynowych						0.00
2	Prace wykończeniowe						0.00
3	Wyposażenie						0.00
	RAZEM netto						0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	739.1956	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Wklejenie prętów 16mm na zaprawę iniekcyjną	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00	NieLiczkZ
2.	Wklejenie prętów 10mm na zaprawę iniekcyjną	szt	10.0000		10.0000	0.00	0.00	NieLiczkZ
3.	blacha trapezowa	m ²	9.0453		9.0453	0.00	0.00	NieLiczkZ
4.	Dostawa i montaż podłogi technicznej	m ²	8.2400		8.2400	0.00	0.00	NieLiczkZ
5.	Dostawa i montaż klimatyzatorów	kpl	3.0000		3.0000	0.00	0.00	NieLiczkZ
6.	Dostawa i montaż jednostek centralnych	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	NieLiczkZ
7.	Dostawa i montaż blatu-biurka	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	NieLiczkZ
8.	pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm	szt.	162.2208		162.2208	0.00	0.00	NieLiczkZ
9.	pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm	szt.	241.7580		241.7580	0.00	0.00	NieLiczkZ
10.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	59.7240		59.7240	0.00	0.00	NieLiczkZ
11.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. do 14 mm	t	0.1680		0.1680	0.00	0.00	NieLiczkZ
12.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu, żebrowane śr. 14-20 mm	t	0.1601		0.1601	0.00	0.00	NieLiczkZ
13.	blachy stalowe czarne grube	kg	0.4112		0.4112	0.00	0.00	NieLiczkZ
14.	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1,30x3,0 - drzwi aluminiowe malowane proszkowo, trójkawiasowe, wyposażony w uchwyt aluminiowy/klamkę, dwa zamki patentowe, listwę przymykową wys 1cm, ościeżnica aluminiowa, wyposażone w samozamykacz	m ²	5.7960		5.7960	0.00	0.00	NieLiczkZ
15.	elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	szt.	2.3024		2.3024	0.00	0.00	NieLiczkZ
16.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0099		0.0099	0.00	0.00	
17.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2226		0.2226	0.00	0.00	NieLiczkZ
18.	kotwy stalowe	szt.	30.6608		30.6608	0.00	0.00	NieLiczkZ
19.	wkręty do płyt gipsowych	kg	3.7192		3.7192	0.00	0.00	NieLiczkZ
20.	prefabrykaty zbrojarskie	t	0.3240		0.3240	0.00	0.00	NieLiczkZ
21.	pianka poliuretanowa	dm ³	1.6808		1.6808	0.00	0.00	NieLiczkZ
22.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm ³	27.9755		27.9755	0.00	0.00	NieLiczkZ
23.	pianka poliuretanowa	kg	0.3346		0.3346	0.00	0.00	NieLiczkZ
24.	środek gruntujący Eurolan 3K	dm ³	0.6085		0.6085	0.00	-0.00	NieLiczkZ
25.	grunt np.Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntujący, opak. 10 dm3 lub równorzędny	dm ³	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
26.	farba emulsyjna	dm ³	17.8779		17.8779	0.00	0.00	NieLiczkZ
27.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	10.0988		10.0988	0.00	0.00	NieLiczkZ
28.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	13.5560		13.5560	0.00	0.00	NieLiczkZ
29.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	5.4588		5.4588	0.00	0.00	NieLiczkZ
30.	grunt pokostowy	dm ³	16.3764		16.3764	0.00	0.00	NieLiczkZ
31.	klej winylowy Winylep	kg	44.5500		44.5500	0.00	0.00	NieLiczkZ
32.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej np. CeresitCT 180 lub równorzędna	kg	270.0000		270.0000	0.00	0.00	
33.	zaprawa klejowa (sucha mieszanka)	kg	3.8745		3.8745	0.00	0.00	NieLiczkZ
34.	folia polietylenowa	m ²	47.4339		47.4339	0.00	0.00	NieLiczkZ
35.	folia grub. 0,2 mm	m ²	1.5785		1.5785	0.00	0.00	NieLiczkZ
36.	płyty styropianowe gr. 2 cm	m ²	1.5068		1.5068	0.00	0.00	NieLiczkZ
37.	płyty styropianowe	m ³	0.4725		0.4725	0.00	0.00	
38.	wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa	m ²	53.9550		53.9550	0.00	0.00	NieLiczkZ
39.	listwy przyściennne z polichlorku winylu	m	32.9346		32.9346	0.00	0.00	NieLiczkZ
40.	piasek do zapraw	m ³	1.6124		1.6124	0.00	0.00	NieLiczkZ
41.	piasek do zapraw	m ³	0.0439		0.0439	0.00	0.00	NieLiczkZ
42.	kruszywo lekkie Keramzyt	m ³	0.4752		0.4752	0.00	0.00	
43.	cement portlandzki	kg	354.1616		354.1616	0.00	-0.00	NieLiczkZ
44.	wapno suchogazszone	kg	400.0788		400.0788	0.00	0.00	NieLiczkZ
45.	gips budowlany	kg	0.3639		0.3639	0.00	0.00	NieLiczkZ
46.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0441		0.0441	0.00	0.00	
47.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0354		0.0354	0.00	0.00	NieLiczkZ
48.	płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	m ²	52.1664		52.1664	0.00	0.00	NieLiczkZ
49.	płyty DFH2 gr. 12,5 mm	m ²	46.8000		46.8000	0.00	0.00	
50.	płyty z wełny drzewnej	szt.	99.8784		99.8784	0.00	0.00	NieLiczkZ
51.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	51.4680		51.4680	0.00	0.00	NieLiczkZ
52.	cegła budowlana pełna	szt.	38.8700		38.8700	0.00	0.00	NieLiczkZ
53.	podokienniki z konglomeratu L=2,40m	m	2.4000		2.4000	0.00	0.00	NieLiczkZ
54.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	806.3320		806.3320	0.00	0.00	NieLiczkZ
55.	błoczki z betonu komórkowego 49x24x24	szt.	24.6000		24.6000	0.00	0.00	
56.	płyty z wełny mineralnej lamelowe frezowane	m ²	47.2500		47.2500	0.00	0.00	
57.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	0.7765		0.7765	0.00	0.00	
58.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	0.5136		0.5136	0.00	0.00	
59.	Beton zwykły C25/30 (B-30)	m ³	1.8972		1.8972	0.00	0.00	NieLiczkZ
60.	samopoziomująca masa szpachlowa "TERPLAN-N"	kg	781.6050		781.6050	0.00	0.00	NieLiczkZ

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
61.	zaprawa do spoinowania - sucha miesznka	kg	0.5166		0.5166	0.00	0.00	NieLiczkz
62.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	0.0240		0.0240	0.00	0.00	NieLiczkz
63.	zaprawa	m ³	0.4976		0.4976	0.00	0.00	NieLiczkz
64.	emulsja gruntująca "ATLAS UNI-GRUNT"	kg	17.3250		17.3250	0.00	0.00	NieLiczkz
65.	płytki i kształtki podłogowe terakotowe szklwione	m ²	1.4924		1.4924	0.00	0.00	NieLiczkz
66.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III	m ³	0.0039		0.0039	0.00	0.00	NieLiczkz
67.	deski iglaste obrzynane	m ³	0.0420		0.0420	0.00	-0.00	NieLiczkz
68.	płyty pilśniowe bardzo twarde	m ²	69.7557		69.7557	0.00	0.00	NieLiczkz
69.	drzwi 0,90x2,10 - drzwi drewniane w okleinie, trójzawiasowe, wyposażone w klamkę, 2 zamki patentowe, listwę przemykową wys. 1cm, ościeżnica stalowa opaskowa, wyposażone w samoza-mykacz, EI60	m ²	2.1420		2.1420	0.00	0.00	NieLiczkz
70.	Okno aluminiowe EI30	m ²	4.0800		4.0800	0.00	0.00	NieLiczkz
71.	taśma	m	31.5506		31.5506	0.00	0.00	NieLiczkz
72.	taśma'	m	56.6100		56.6100	0.00	0.00	
73.	woda	m ³	2.7307		2.7307	0.00	-0.00	NieLiczkz
74.	Woda z rurociągów	m ³	0.0288		0.0288	0.00	0.00	
75.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0208		0.0208	0.00	0.00	NieLiczkz
76.	wiertło diamentowe	szt.	0.4500		0.4500	0.00	0.00	NieLiczkz
77.	tarcza diamentowa śr.350 mm	szt.	0.3144		0.3144	0.00	0.00	NieLiczkz
78.	tarcza diamentowa śr.800 mm	szt.	0.1338		0.1338	0.00	0.00	NieLiczkz
79.	akrylowy preparat gruntujący	kg	0.3588		0.3588	0.00	0.00	NieLiczkz
80.	materiały pomocnicze	zł					0.00	NieLiczkz
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	żuraw samochodowy	m-g	0.4268	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	17.1122	0.00	0.00
3.	wyciąg'	m-g	1.2600	0.00	-0.00
4.	Samochód dostawczy	m-g	5.0362	0.00	0.00
5.	betoniarka 150 dm3	m-g	2.4974	0.00	0.00
6.	mechaniczny pomost roboczy	m-g	1.0032	0.00	0.00
7.	giętarka do prętów	m-g	1.5552	0.00	-0.00
8.	nożyce do prętów	m-g	1.8792	0.00	0.00
9.	prościarka do prętów	m-g	1.3932	0.00	0.00
10.	spawarka	m-g	0.1480	0.00	0.00
11.	elektronarzędzia	m-g	1.0675	0.00	0.00
12.	wiertnica o mocy do 3 kW	m-g	7.0000	0.00	0.00
13.	piła tarczowa z prowadnicą	m-g	5.9253	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł