

Szczecin, dnia 05.10.2017 r.

Dotyczy:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie
– Etap IV i V”. Numer referencyjny: 104/2017**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla opisywanych w dokumentacji rur przeciskowych co najmniej jednostronnie glazurowanych rury kamionkowe przeciskowe nieglazurowane produkowane zgodnie z normą PN-EN 295-7 „Rury o kształtce kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy służących do przeciskania” o parametrach technicznych takich jakie zakłada dokumentacja projektowa dla ww. zadania potwierdzonych Aprobata Techniczną IBDiM spełniających jednocześnie wymogi i specyfikę zamówienia?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że na powyższym zadaniu sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kamionkowych do przecisków, zgodnych z normą PN-EN 295-7.

W trakcie wykonywania prac Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur wyprodukowanych wg ww. normy.

Opis rozwiązań projektowych ujęto w pkt. 6 dokumentacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie”.

ds.  Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
Mariusz Patek

