

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „**Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj)**”

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, przekazuje odpowiedź na pytanie.

Pytanie 1. PFU, WZ-03 pkt 2.2.3 „Rurociągi”, str.71:

W celu umożliwienia montażu/demontażu urządzeń i armatury stosować należy kompensatory montażowe”.

Powyższy zapis świadczy o konieczności zastosowania kompensatorów montażowych/wstawek montażowych dla 120 przepustnic między kołnierzowych na odejsiach od systemu napowietrzania, których ewentualna wymiana z powodzeniem może odbyć się bez zastosowania wstawki montażowej, szczególnie że są to przepustnice ręczne, nie przewidziane do częstego użycia.

Odpowiedź 1. Zapis PFU WZ-03 pkt. 2.2.3. dotyczy tylko przepustnic regulacyjnych na rurociągach głównych (6 szt).

Pytanie 2. PFU, WZ-03 pkt 2.2.3 „Przepustnice regulacyjne”, str. 72:

„Przepustnica winna być dostarczona z przekładnią, do automatycznej regulacji, należy wykorzystać po zdemontowaniu, istniejące napędy aumamatic”.

Prosimy o podanie typu istniejącego napędu oraz typu/rodzaj jego połączenia z armaturą.

Odpowiedź 2. Szczegółowe dane dotyczące istniejącego napędu podano w punkcie 3.2. Opisu ogólnego przedmiotu zamówienia (str. 21).

Pytanie 3. PFU, WZ-03 pkt 2.2.3 „Przepustnice odcinające na poszczególnych gałęzkach”, str. 72:

Czy opisane przepustnice również mają być przystosowane do zastosowania napędu regulacyjnego?

Odpowiedź 3. Zgodnie z punktem 2.2.3. WZ-03 „Przepustnice odcinające na poszczególnych gałęzkach” winny być przepustnicami z przekładnią ręczną z systemem stopniowania otwarcia. Przystosowanie do napędu regulacyjnego tych przepustnic nie jest wymagane.

Pytanie 4. PFU, WZ-03 pkt 5.3 „System automatyki”, str. 84:

„Dla mieszadeł należy dostarczyć skrzynkę sterującą zlokalizowaną bezpośrednio przy mieszadle”.

Czy w ramach zadania należy dostarczyć skrzynki sterujące zgodne z opisem przytoczonego punktu i w jakiej ilości?

Odpowiedź 4. Dla nowych mieszadeł, dostarczanych przez Zamawiającego należy dostarczyć skrzynki sterujące o parametrach zgodnych z opisem w punkcie 5.3 System automatyki (12 szt).

Skrzynki sterujące winny być zamontowane bezpośrednio przy mieszadła, w miejscu łatwo dostępnym do bezpośredniej obsługi z pomostu. W ramach prac należy uwzględnić niezbędne

przeróbki istniejących barierek, w celu ich dostosowania do łatwego montażu/demontażu mieszadeł (łatwo demontowalne elementy barierek).

Pytanie 5. PFU, WZ-05 pkt 6.2 „Wymagania dotyczące badania efektywności napowietrzania”, str. 120:

W PFU Zamawiający wskazuje, że próbę efektywności napowietrzania może wykonać własnymi siłami. Zapisy pkt 6.2 WZ-05 nie są jednoznaczne i mogą świadczyć o tym, że w zakresie oferty Wykonawcy również znajduje się opisany wymóg przeprowadzenia tego badania. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź 5. W punkcie 6.2 WZ-05 przytoczono minimalne wymagania dla próby off-gas, jakie będą uwzględnione w przypadku realizacji badania efektywności napowietrzania. Badania te, jeżeli będą wykonywane, zostaną zlecone na koszt Zamawiającego.