

Nr sprawy: 68/2019

Dotyczy : Postępowania przetargowego pn. „, Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo – Sławociesze w Szczecinie – Etap VI i VII oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie”

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania w oparciu o zatwierdzone projekty budowlano-wykonawcze (PBW), a przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Załączone „Przedmiary robót” nie uwzględniają korekty długości sieci do wybudowania w poszczególnych etapach wynikające z PBW.

Kanały grawitacyjne Etap 6 :

Projektuje się wykonanie kanałów grawitacyjnych o następujących średnicach i długościach :

Wyszczególnienie	φ0,16m PVC (wykop)	φ0,15m kamionka (przecisk)	φ0,20m kamionka (wykop)	φ0,20m kamionka (przecisk)	φ0,25m kamionka (przecisk)	φ0,30m kamionka (przecisk)	Razem
Kanały główne (m)			2474,00	1977,70	369,60	382,10	5203,40
Przył.kan.sanit. (m)	902,10	647,70	26,80	12,10			1588,70

Kanały grawitacyjne Etap 7:

Projektuje się wykonanie kanałów grawitacyjnych o następujących średnicach i długościach :

Wyszczególnienie	φ0,16m PVC (wykop)	φ0,15m kamionka (przecisk)	φ0,20m kamionka (wykop)	φ0,20m kamionka (przecisk)	Razem
Kanały główne (m)			3 023,00	809,80	3823,80
Przył.kan.sanit. (m)	953,30	88,50			1041,80

W związku z powyższym w wycenie robót należy uwzględnić łączną długość sieci z przyłączami tj. 11 657,70 m (ok. 11,70 km).

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
Mariusz Pałyk