



Nr sprawy: 61/2019

Szczecin, dnia 06.09.2019r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Szczecinie
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 442 62 00
fax 91 422 12 58

biuro@zwik.szczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Dotyczy : Postępowania przetargowego pn. „Budowa odcinka kolektora ogólnospławnego w rejonie ul. Komuny Paryskiej i Szczanieckiej w Szczecinie ”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr 1:

W przedmiarze robót Tom I kanalizacja ogólnospławna w pozycjach 93 i 94 – jako metoda wykonania kanału wskazany jest mikrotuneling. W następnych pozycjach , tj. 95 i 96 Zamawiający dla tych samych średnic i długości rur wskazuje wykopy umocnione. Prosimy o jednoznaczne określenie metody wykonania odcinków wskazanych w powyższych pozycjach, oraz odpowiednie skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza wykonanie kanału metodą mikrotunelingu.

Pozycje 93 i 94 przedmiaru robót z podstawą „wycena indywidualna” wskazują koszty samej usługi mikrotunelu. Natomiast w pozycjach 95 i 96 projektant korzystając przez analogię z KNNR 4 wskazał koszty M, S i R związanych z ułożeniem odcinków kanału.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania w oparciu o zatwierdzone projekty budowlane i wykonawcze, a załączone przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy.

Dyrektor
ds. Inwestycji i Rozwoju
Małgorzata Patyk