

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW WARSZTATOWO-BIUROWYCH Z GARAŻAMI, WIATAMI, TRAFOS-
TACJĄ, PORTIERNIĄ I MYJNIĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBĘDNĄ IN-
FRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I Z WYBURZENIEM ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW
ADRES INWESTYCJI : 71-682 SZCZECIN, UL. GOLISZA 10, DZ. NR 1/5, 1/9 OB: 3023
INWESTOR : ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O.
ADRES INWESTORA : UL. M. GOLISZA 10, 71-682 SZCZECIN
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Puziarska
DATA OPRACOWANIA : 07.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne i przygotowawcze					
1.1 Roboty pomiarowe i rozbiórki					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		0.1	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach	m ²		
d.1.	0805-04	wypełnionych zaprawą cementową			
1		67+656	m ²	723.000	
				RAZEM	723.000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.	0813-03				
1		255	m	255.000	
				RAZEM	255.000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.	0812-03				
1		255*0.0575	m ³	14.663	
				RAZEM	14.663
5	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt	m ²		
d.1.	0815-01	betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej			
1		37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyła-	m ³		
d.1.	1103-04	dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 25 km			
1	1103-05	(255*0.0575+0.045*255+656*0.15+67*0.15+37*0.05)*1.35	m ³	184.191	
				RAZEM	184.191
1.2 Roboty ziemne					
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.1.	0207-01	II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 25 km Wykop o			
2	z.sz. 2.3.12	objętości powyżej 5000 m3 w jednym miejscu.			
	9905 0214-03				
	ST-01.04				
		1208.5	m ³	1208.500	
				RAZEM	1208.500
2 Nawierzchnia projektowana					
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.2	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej			
		145+195	m	340.000	
				RAZEM	340.000
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-	m		
d.2	0403-03	tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - przestawienie/ regulacja istnie-			
		jących krawężników			
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
10	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-	m		
d.2	0404-01	pelnione zaprawą cementową			
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
11	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm -	m ²		
d.2	0109-03	Pozycja zastępcza dla warstwy gruntu stabilizowanego cementem.KR 1,2,			
		miejsca postojowe, chodniki, opaski,nawierzchnia betonowa			
		729+877+118+55	m ²	1779.000	
				RAZEM	1779.000
12	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po	m ²		
d.2	0109-04	zagęszczeniu- Pozycja zastępcza dla warstwy gruntu stabilizowanego cemen-			
		tem KR 1, miejsca postojowe			
		Krotność = 13			
		729+877	m ²	1606.000	
				RAZEM	1606.000
13	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po	m ²		
d.2	0109-04	zagęszczeniu, chodniki			
		Krotność = 3			
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
14	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm stabilizowanych me-	m ²		
d.2	0113-01	chanicznie			
		729	m ²	729.000	
				RAZEM	729.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm stabilizowanych mechanicznie- miejsca postojowe s. osobowe 659	m ² m ²	 659.000	
				RAZEM	659.000
16 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm stabilizowanych mechanicznie - miejsca postojowe s. ciężarowe 218	m ² m ²	 218.000	
				RAZEM	218.000
17 d.2	KNNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm - KR 1 729	m ² m ²	 729.000	
				RAZEM	729.000
18 d.2	KNNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- KR 1 729	m ² m ²	 729.000	
				RAZEM	729.000
19 d.2	KNNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm- KR 1 729	m ² m ²	 729.000	
				RAZEM	729.000
20 d.2	KNNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- KR 1 Krotność = 2 729	m ² m ²	 729.000	
				RAZEM	729.000
21 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 877	m ² m ²	 877.000	
				RAZEM	877.000
22 d.2	KNNR 6 0503-02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 55	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
23 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 729*2	m ² m ²	 1458.000	
				RAZEM	1458.000
3 Stała organizacja ruchu					
24 d.3	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowaskazów 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
25 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 23	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000
26 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - pozycja zastępcza do przedstawienia znaków A-7/D-6 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
30 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.3	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 48	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000